

Утверждаю

«__» _____ 2021

Дефектная ведомость

Ремонт помещения; Устройство кровли депо, кровля мягчителей, пандус, усиление

СЗ: на основании предписания Роспотребнадзора.

Предписание № 37А/44п-19 от 06.12.2019

Предписание № 28П/807-19 от 06.12.2021

Предписание № 24АГ/128 от 06.12.2021

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	
1	Демонтаж кровельного ковра (2 слоя)	м2	613,5
2	Демонтаж кровельного ковра, Добавляется, на каждые последующие слоя от 3 до 10 (слоев)	м2	613,5
3	Демонтаж стяжки ц/п до 30 мм	м2	613,5
4	Демонтаж стяжки ц/п, Добавляется, на каждые последующие от 30 до 100 мм		613,5
5	Демонтаж карнизных свесов	м.п.	60,0
6	Демонтаж парапетных фартуков	м.п.	40,0
7	Выполнение нестандартных строительных работ	ч/час	20,0
8	Устройство цементно - песчанной стяжки (толщиной 50 мм)	м2	613,5
9	Устройство ц/п стяжки, Добавляется на каждые последующие от 50 до 100 мм	м2	613,5
10	Ремонт кладки парапетов (h=450 мм) с закладкой оконных проемов	м3	2,0
11	Приготовление раствора вручную	м3	1,5
12	Покрытие оснований из бетона (подкровельный ковер) битумной мастикой	м2	613,5
13	Устройство кровельного покрытия (2 слоя)	м2	613,5
14	Устройство примыканий кровли к стенам и выводам вентиляции	м.п.	19,0
15	Устройство примыканий к парапетам	м.п.	40,0
16	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м.п.	60,0
17	Устройство каркаса карниза	м.п.	60,0
18	Выполнение нестандартных строительных работ	ч/час	20,0
19	Изготовление доборных элементов из листовой стали	мп	150
20	Устройство аэраторов	шт	14
21	Устройство растворного валика	мп	42
22	Устройство прижимной планки с ее герметизацией или монтаж капельника в штробу с герметизацией	мп	60
1	Демонтаж кровельного ковра (2 слоя)	м2	1 422,0
2	Демонтаж кровельного ковра, Добавляется, на каждые последующие слоя от 3 до 10 (слоев)	м2	1 422,0
3	Демонтаж стяжки ц/п	м2	1 422,0
4	Демонтаж стяжки ц/п, Добавляется, на каждые последующие от 30 до 100 мм	м2	1 422,0
5	Демонтаж профлиста	м2	193,5
6	Демонтаж парапетных фартуков	м.п.	22,0

7	Демонтаж отливов, карнизных планок	м.п.	317,8
8	Демонтаж карнизных свесов	м.п.	160,5
9	Выполнение нестандартных строительных работ	ч/час	20,0
10	Устройство цементно - песчанной стяжки (толщиной 50 мм)	м2	1 422,0
11	Устройство ц/п стяжки, Добавляется на каждые последующие от 50 до 100 мм	м2	1 422,0
12	Ремонт кладки парапетов (h=450 мм) с закладкой оконных проемов	м3	3,5
13	Приготовление раствора вручную	м3	2,0
14	Покрытие оснований из бетона (подкровельный ковер) битумной мастикой	м2	1 422,0
15	Устройство кровельного покрытия (2 слоя)	м2	1 422,0
16	Устройство примыканий кровли к стенам и выводам вентиляции	м.п.	61,5
17	Устройство примыканий к парапетам	м.п.	22,0
18	Устройство карнизных свесов из листовой стали	м.п.	91,2
19	Изготовление и устройство стропильной системы с мауэрлатом	м2	193,5
20	Изготовление доборных элементов из листовой стали	мп	200
21	Устройство обрешетки	м2	193,5
22	Устройство кровли из металлочерепицы или профлиста	м2	193,5
23	Устройство каркаса карниза	м.п.	15,2
24	Выполнение нестандартных строительных работ	ч/час	20,0
1	Сверление отверстий Ø 22 мм под шпильку в кирпичных стенах 510 мм	шт.	800
2	Монтаж швеллера 10 П со сверлением отверстий Ø 20 мм под шпильку и зачеканкой цементным раствором	м.п.	663
3	Монтаж уголка 100х7 со сверлением отверстий Ø 20 мм под шпильку и зачеканкой цементным раствором	м.п.	276
4	Монтаж стяжной полосы 60 х 6 на сварку со сверлением отверстий Ø 20 мм под шпильку и зачеканкой цементным раствором	м.п.	889
5	Огрунтовка металлоизделий ГФ 021	м2	252
6	Обрамление оконных проемов уголком 63 х 63 со сваркой стяжных пластин 40 х 4	м.п.	145
7	Установка и разборка лесов инвентарных	м2	420
8	Ремонт кирпичной кладки (с закладкой оконных проемов)	м2	340
9	Демонтаж бетонного покрытия толщиной 100 мм	м2	207
10	Армирование пандуса (арматура Ø 8 мм)	м2	207
11	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм (бетон М300)	м3	20,7

Составил.

Проверил

