

Утверждаю
Технический директор

Баяндин А.Е.

" ____ " _____ 2022 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по монтажу трубопровода горячей воды
в здании административно-бытового корпуса ООО «Нортек»
по адресу: г. Барнаул, пр-т Космонавтов 12/9 (1 этаж)

1. Выполнить работы согласно приложенного объема работ:

№	Наименование работ	Ед. изм	Количество	
1	Устройство проемов в стенах из газобетона	м3	6,6	
2	Закладка проемов газобетонном	м3	6,6	
3	Штукатурка прямолинейных стен	м2	44	
4	Покраска стен в два слоя	м2	44	
5	Монтаж и демонтаж инвентарных лесов	м2	1128	
6	Уборка строительного мусора	тн	7	
7	Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг	м2	80	
8	Монтаж потолков типа "Армстронг" Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля	м2	80	
9	Демонтаж стальных труб ф 219мм	м.п.	140	
10	Демонтаж стальных труб ф 133мм	м.п.	160	
11	Демонтаж кранов	шт	140	
12	Демонтаж полипропиленовых труб ф 32 мм	м.п.	160	
13	Демонтаж крана ф 200мм	шт	2	
14	Монтаж кранов ф 1"	шт.	140	
15	Монтаж кранов ф 100мм	шт.	12	
16	Прокладка трубФ-110мм	м.п.	600	
17	Устройство трубопровода из пластиковых труб ф 32мм	м.п.	160	
18	Врезка трубопровода в действующую сеть	шт.	6	
19	Гидравлическое испытание трубопроводов Ф до 100мм	м	1	
20	Устройство временного укрытия из п/э пленки	м2	2000	

2. Предоставление материалов для монтажа – ответственность Заказчика
3. Подсобные материалы, оборудование, инструменты для монтажа – ответственность Подрядчика
4. Срок выполнения работ – 30 календарных дней

Зам. гл. инженера по теплоснабжению

А.В. Казанцев