



Техническое задание

г. Барнаул

08.05.2024

Адрес объекта: Алтайский край г. Барнаул, пр. Космонавтов 12/10

Уважаемые партнеры!

Приглашаем Вас принять участие в тендере по ремонту асфальтного покрытия на территории
ООО Нортек.
Объемы работ.

№	Состав работ	Ед. изм.	Объем
1. Асфальтирование въезда на служебную парковку			
1	Ямочный ремонт (Срезка фрезой/ с доработкой отбойным молотком, огрунтовка основания битумом) -30% от основной площади. Устройство асфальтного покрытия 80 мм, Устройство штроб в месте примыкания, обработка битумом примыканий с просыпкой песком. - 100% площади.	м2	78,25
2. Асфальтирование основного въезда на КПП-2			
1	Срезка фрезой/ с доработкой отбойным молотком, подсыпка срезкой/щебнем 20-40 с уплотнением, огрунтовка основания битумом -100% от основной площади. Устройство асфальтного покрытия 80 мм, Устройство штроб в месте примыкания, обработка битумом примыканий с просыпкой песком. - 100% площади.	м2	663,3
2	Восстановление колодцев. (Вскрытие, замена бетонного кольца, монтаж люка)	шт	2
3. Асфальтирование Парковки личных автомобилей сотрудников.			

1	Планировка площадки с подсыпкой щебнем фракции 20-40, нивелировка разуклонки, Огрунтовка поверхности битумом. Устройство асфальтного покрытия 80мм после уплотнения,Обработка битумом примыканий с просыпкой песком	м2	2267,63
2	Восстановление колодцев. (Вскрытие, замена бетонного кольца, монтаж люка)	шт	4
4. Асфальтирование Парковки личных автомобилей заводоуправления.			
1	Планировка площадки с подсыпкой щебнем фракции 20-40, нивелировка разуклонки, Огрунтовка поверхности битумом. Устройство асфальтного покрытия 80мм после уплотнения,Обработка битумом примыканий с просыпкой песком	м2	1464
2	Восстановление колодцев. (Вскрытие, замена бетонного кольца, монтаж люка)	шт	2
5.Асфальтирование въезда РТИ (АБК)			
1	Планировка площадки с подсыпкой щебнем фракции 20-40, нивелировка разуклонки, Огрунтовка поверхности битумом. Устройство асфальтного покрытия 80мм после уплотнения,Обработка битумом примыканий с просыпкой песком	м2	277,5
2	Восстановление колодцев. (Вскрытие, замена бетонного кольца, монтаж люка)	шт	1
6. Ямочный ремонт Асфальтного покрытия Север ОПК.			
1	Ямочный ремонт (Срезка фрезой/ с доработкой отбойным молотком, огрунтовка основания битумом) . Устройство асфальтного покрытия 80 мм, Устройство штроб в месте примыкания, обработка битумом примыканий с просыпкой песком.	м2	1569
2	Восстановление колодцев. (Вскрытие, замена бетонного кольца, монтаж люка)	шт	19

7. Ямочный ремонт Асфальтного покрытия Восток ОПК.

1	Ямочный ремонт (Срезка фрезой/ с доработкой отбойным молотком, огрунтовка основания битумом) . Устройство асфальтного покрытия 80 мм, Устройство штроб в месте примыкания, обработка битумом примыканий с просыпкой песком.	м2	1032
2	Восстановление колодцев. (Вскрытие, замена бетонного кольца, монтаж люка)	шт	13

8. Ямочный ремонт Асфальтного покрытия Запад ОПК.

1	Ямочный ремонт (Срезка фрезой/ с доработкой отбойным молотком, огрунтовка основания битумом) . Устройство асфальтного покрытия 80 мм, Устройство штроб в месте примыкания, обработка битумом примыканий с просыпкой песком.	м2	2048
2	Восстановление колодцев. (Вскрытие, замена бетонного кольца, монтаж люка)	шт	8

Руководитель проектов



Канаков И.А.